



# Urząd Miejski w Namysławie

## Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 23.05.2016 r.

ZP.271.18.2016.KK

### Odpowiedź na zapytania

dot.: przetargu nieograniczonego na *modernizację świetlicy w Mikowicach*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:

1. Jaki jest wymagany zakres robót instalacji elektrycznych? Opis w przedmiarze i w siwz jest bardzo ogólny. Prosimy o dodatkowe i bardziej szczegółowe dane.
2. Czy należy wymienić tablicę rozdzielczą z całym oprzyrządowaniem przy wejściu do obiektu?
3. Czy należy wymienić całą istniejącą instalację przewodową?
4. W przedmiarze robót jest pozycja konstrukcji pod klimatyzację, natomiast brak klimatyzatorów. Czy należy przyjąć do oferty klimatyzatory. Jeżeli tak to ile i o jakich parametrach?
5. Prosimy o podanie przykładowych opraw oświetleniowych które można przyjąć do oferty.

wyjaśnia, że:

1. Zakres robót obejmuje wszystkie pomieszczenia oraz oświetlenie zewnętrzne. Projekt instalacji elektrycznej oraz jej wykonanie musi być zgodne zobowiązującymi przepisami i normami w tym w zakresie p.poz. (uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych):
  - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami),
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),
  - PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
  - PE-EN 1838: 2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
  - PE-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
  - PE-EN 60598-2-22: 2004/A2:2010 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,
  - PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
  - PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Zakres robót obejmuje: rozdzielnicę z układem pomiarowo - rozliczeniowym, zalicznikową wewnętrzną linię zasilającą, oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, instalację gniazd wtyczkowych, instalację ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ochrony odgromowej.

2. Należy wymienić tablicę rozdzielczą z całym oprzyrządowaniem.

3. Należy wymienić całą instalację przewodową wraz z zasilaniem systemu alarmowego.
4. Tak, jak podano w przedmiarze robót, należy zamontować zewnętrzną konstrukcję pod klimatyzatory z zamontowaniem pod dociepleniem instalacji odprowadzenia skroplin; nie należy uwzględniać montażu klimatyzatorów.
5. Oprawy oświetleniowe należy dobrać odpowiednie do charakteru pomieszczeń.

KK/KK