



# Urząd Miejski w Namysławie

## Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 07.05.2018 r.

ZP.271.69.2018.KK

### Odpowiedź na zapytanie

dot.: przetargu nieograniczonego na *modernizację ogrodzenia stadionu miejskiego w Namysławie w ramach zadania p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Namysławie”*

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:

1. W specyfikacji technicznej szerokość przęsła określono na 3000 mm (w osi słupków). Dodatkowym wymogiem jest zastosowanie cokołów prefabrykowanych w dolnej części ogrodzenia. Jednak standardowo produkowane cokoły mają wymiary 2500x200x50 mm, czy wobec tego można zmienić moduł przęsła na 2570-2580 mm (w osi słupków).
2. W specyfikacji technicznej określono rozmiar słupków bramy na 180x180x5 mm, w przedmiarze 180x180x4. Jaki jest właściwy rozmiar słupka i czy konieczny jest aż tak duży profil?
3. Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej (wytyczenie linii ogrodzenia, geodezyjna inwentaryzacja obiektu), czy też wskaże punkty graniczne?

wyjaśnia, że:

1. Nie można zmienić modułu przęseł – należy zachować moduł przęseł, jak podano w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.
2. Słupek bramy wjazdowej należy wykonać z profilu zamkniętego o przekroju 180x180x5 mm.
3. Zamawiający nie wymaga obsługi geodezyjnej (wytyczenia posadowienia ogrodzenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), nowe ogrodzenie będzie posadowione w linii istniejącego ogrodzenia.

KK/KK