Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE CPV 45111200-0**			
1 d.1	KNR 2-01 0206-02 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta pod ciąg jezdny	m^3		
		51*0.35	m^3	17.850	
				RAZEM	17.850
2 d.1	KNR 2-01 0206-02 D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta pod ciąg pieszy	m^3		
		75*0.2	m^3	15.000	
				RAZEM	15.000
3 d.1	KNR 2-31 0401-02 D- 02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		135.5	m	135.500	
				RAZEM	135.500
2		**PODBUDOWY CPV 45233330-1**			
4 d.2	KNR 2-31 0104-01 D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		(17*3+20*1.5+30*1.5)	m^2	126.000	
				RAZEM	126.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowy frakcji 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ciąg jezdny	m^2		
		17*3	m^2	51.000	
				RAZEM	51.000
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowy frakcji 0/31.5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ciąg pieszy	m^2		
		(30*1.5)+(20*1.5)	m^2	75.000	
				RAZEM	75.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-06 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/31.5 mm - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - potrącenie za 10 cm - ciąg pieszy	m^2		
		-75	m^2	-75.000	
				RAZEM	-75.000
8 d.2	KNR 2-31 0114-07 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa dolomitowego brunatnego frakcji 0/4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - ciąg pieszy i jezdny	m^2		
		30*1.5+17*3+20*1.5	m^2	126.000	
				RAZEM	126.000
9 d.2	KNR 2-31 0114-08 D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa dolomitowego brunatnego frakcji 0/4 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - potrącenie za 3 cm	m^2		
		-126	m^2	-126.000	
				RAZEM	-126.000
3		**ELEMENTY ULIC CPV 45233222-1**			
10 d.3	KNR 2-31 0407-05 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		15.5+17+3	m	35.500	
				RAZEM	35.500
11 d.3	KNR 2-31 0407-01 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20+20+30-1.5+1.5+30	m	100.000	
				RAZEM	100.000
12 d.3	KNR 2-31 0402-04 D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C12/16	m^3		
		135.5*0.036	m^3	4.878	
				RAZEM	4.878